

MATERIĀLU UN DARBU APJOMI

Nr.	Izpildāmie darbi	Mērv	Daudzums	Piezīmes
1	Ūdensapgādes tīkli U1			
1.1	Ūdensvada caurule ārējiem tīkliem, PE100, zils marķējums, PN 10, DN/OD110, SDR17, atbilstošas LVS EN 12201, ar EM savienojumiem, iebūve ar horizontāli vadāmu urbšanu	m	229,6	
1.2	Ūdensvada caurule ārējiem tīkliem, PE100, zils marķējums, PN 10, DN/OD110, SDR17, atbilstošas LVS EN 12201, ar EM savienojumiem, iebūve atklātā tranšējā	m	18,5	
1.3	Ūdensvada caurule ārējiem tīkliem, PE100, zils marķējums, PN 10, DN/OD63, SDR17, atbilstošas LVS EN 12201, ar EM savienojumiem, iebūve atklātā tranšējā	m	37,6	
1.4	Skataka H=4,25m no saliekamiem dz/b elementiem D1500mm (grodi, pamatne, pārsegums, regulējošie gredzeni) ar montāžas gropēm un bīļgumijām atbilstoši LVS EN 1917, hidroizolācija, ķeta rāmis un D400 klases lūka zaļajai zonai, ar acapteri, bīļgumiju, enģi	kpl	1,0	
1.5	Skataka H=2,20m no saliekamiem dz/b elementiem D1500mm (grodi, pamatne, pārsegums, regulējošie gredzeni) ar montāžas gropēm un bīļgumijām atbilstoši LVS EN 1917, hidroizolācija, ķeta rāmis un D400 klases peldošā tipa lūka brauktuvēm, ar adapteri, bīļgum	kpl	1,0	
1.6	Skataka H=2,20m no saliekamiem dz/b elementiem D2000mm (grodi, apakšējais grods ar pamatni, pārsegums regulējošie gredzeni) ar montāžas gropēm un bīļgumijām atbilstoši LVS EN 1917, hidroizolācija, aprīkota ar kāpšļiem, ķeta rāmis un B125 klases lūka zaļa	kpl	1,0	
1.7	Esošās skatakasno saliekamiem dz/b elementiem D1500mm remonts - augšējā pārseguma nomaiņa, hidroizolācijas ierīkošana, ķeta rāmis un B125 klases lūka zaļajai zonai, ar adapteri, bīļgumiju, enģi un atsperi, atbilstoši LVS EN 124	kpl	1,0	
1.8	Elektrometināms līkums 90°, DN110, PN10	gab.	1,0	
1.9	Elektrometināms līkums 90°, DN63, PN10	gab.	2,0	
1.10	Atloku trejgabals 90°, DCI, PN10, DN100/100 ar aizsargpārklājumu	gb	1,0	
1.11	Atloku trejgabals 90°, DCI, PN10, DN50/50 ar aizsargpārklājumu	gb	1,0	
1.12	Atloku krustgabals, DCI, PN10, DN100/100 ar aizsargpārklājumu	gb	2,0	
1.13	Pieslēguma seglers metāla/ķeta caurulēm DN400/100, DCI ar aizsargpārklājumu, ar divām nerūsējošā tērauda stīpām	kpl	1,0	
1.14	Atloku līkums 90°, DCI, PN10, DN100 ar aizsargpārklājumu	gb	3,0	
1.15	Atloku līkums 90°, DCI, PN10, DN50 ar aizsargpārklājumu	gb	1,0	
1.16	EM īscaurules DN110 pāreja uz atloku - DN100, tērauda atloks DN100 ar aizsargpārklājumu, PN10	gb	8,0	
1.17	EM īscaurules DN63 pāreja uz atloku - DN50, tērauda atloks DN50 ar aizsargpārklājumu, PN10	gb	2,0	
1.18	PE dubultuzmava DN110, elektromeināma	gb	8,0	
1.19	PE dubultuzmava DN110, elektrometināma	gb	2,0	
1.20	Atloku adapters metāla caurulei DN100, PN10, DCI, universālais, fiksējošais	gb	1,0	
1.21	Atloku aizbīdnis DN100, PN16, ar aizsargpārklājumu, rokturi, montāža skatakā, ēkas ievadā	kpl	7,0	

Nr.	Izpildāmie darbi	Mērv	Daudzums	Piezīmes
1.22	Atloku aizbīdnis DN50, PN16, ar aizsargpārklājumu, rokturi, montāža skatakā, ēkas ievadā	kpl	3,0	
1.23	Atloku pāreja, DCI, PN10, DN100>50 ar aizsargpārklājumu	gb	1,0	
1.24	Pāreja atlokā, DCI, PN10, DN100>50 ar aizsargpārklājumu	gb	1,0	
1.25	Pāreja atlokā, DCI, PN10, DN100>80 ar aizsargpārklājumu	gb	2,0	
1.26	Atloku īscaurule, DCI, PN10, DN80, l=400mm, ar aizsargpārklājumu	gb	1,0	
1.27	Atloku īscaurule, DCI, PN10, DN80, l=300mm, ar aizsargpārklājumu	gb	1,0	
1.28	Mehāniskais ūdens skaitītājs WA/Rf Dn80 Q ₃ =100m³/h 50°C R100, aprīkojams ar attālinātās nolāsīšanas radiomoduli - uzstāda SIA "Rēzeknes Ūdens"	kpl	1,0	
1.29	Ūgusdzēsības hidranta pamatne 90°, ar atlokiem DN100, DCI ar aizsargpārklājumu, PN10	kpl	1,0	
1.30	Virszemes tipa ugunsdzēsības hidrants, teleskopisks h=1,75-2,00m, PN10, siltināts SS1, DN100, ar drenāžas funkciju, sarkanu, slēdzamu virszemes aizsargkonusu, montāža skatakā	kpl	1,0	
1.31	Dzelzsbetona elementos iebetonējama apvalkčaula PE DN110 caurulei	gb	7,0	
1.32	Dzelzsbetona elementos iebetonējama apvalkčaula PE DN63 caurulei	gb	1,0	
1.33	Betona atbalsts, V=0,4m3, betons B25 (C20/25), W8	gb	1,0	
1.34	Betona balsts, V=0,4m3, betons B25 (C20/25), W8	gb	15,0	
1.35	Betona balsts, V=0,5m3, betons B25 (C20/25), W8	gb	1,0	
1.36	Pamatos iebūvējama aizsargčaula DN110 PE caurulei	gb	1,0	
1.37	Pamatos iebūvējama aizsargčaula DN50 PE caurulei	gb	1,0	
1.38	Pamatu šķērsējuma izbūve DN110 caurulei	kpl	1,0	
1.39	Pamatu šķērsējuma izbūve DN50 caurulei	kpl	1,0	
1.40	Betons B25 (C20/25), W8 skataku apbetonējumam, armatūra Ø5mm, iestrāde	m3	2,0	
1.41	Palīgmateriāli U1 sistēmas montāžai	kpl	1,0	
1.42	Sistēmas skalošana, dezinfekcija, testēšana, hidrauliskā pārbaude, nodošana ekspluatācijā	kpl	1,0	

PIEZĪMES

- Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un var tikt precizēts būvniecības laikā.
- Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes apkalpošanas līmeni.
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Par tiekās grunts, būvgružu u.c. izvešanu un utilizāciju atbildīgs Būvuzņēmējs.

SIA "ASKELUM" Reģ.Nr.: 42403046088 Būvkomersanta reģ.Nr.: 15317 "Kainīji", Kolna Aņcūpāni, Vērtēnu poģ., Rēzeknes nov. Tel.: 28652775 eġ-proģekts@inbox.lv				SIA "BAL TIKS EAST" Reģ.Nr.:42402000437 Zilupes iela 111, Rēzekne, LV-4601			
Anots:	Vārds, uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekts:		Postītājuma numurs:	
				Ūdensvada pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Zilupes iela 111, Rēzeknē		Stādija:	
UKT sadalas vad. Sert.Nr.: 3-01470	Iveta Svikša		06.2025.	Rosējums:		B/M	BP
Izstrādāja	Jānis Laizāns		06.2025.	Materiālu un darbu apjomi		Lapo:	Lapas Nr.
						UKT-8	