

MATERIĀLU UN DARBU APJOMI

Nr.	Izpildāmie darbi	Mērv	Daudzums	Piezīmes
2	<u>Pārejie darbi</u>			
2.1	Precizēt esošo komunikāciju pieslēguma, šķērsošanas vietas, nepieciešamības gadījumā atšurfēšana	vieta	16,0	
2.2	ŪKT tīklu trasējuma nosprausana pirms būvdarbu uzsākšanas	kpl.	1,0	
2.3	Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu sākšanas - nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana	kpl.	1,0	
2.4	Esošā dziļurbuma atslēgšana	kpl.	1,0	
2.5	Esošā ūdens sadales mezgla demontāža, pārbūve skatakā	kpl.	2,0	
2.6	Pieslēgums esošajam maģistrālajam ūdensvadam DN400 - atšurfēšana, atslēgšana, iztukšošana, pieslēgšana, uzpildīšana, montāža	kpl.	1,0	
2.7	Pieslēgums esošajam ūdensvada ievadam ražošanas ēkā	kpl.	1,0	
2.8	Pieslēgums esošajam ūdensvada ievadam administratīvajā ēkā	kpl.	1,0	
2.9	Sistēmas izpildshēmas izstrāde, nodošana ekspluatācijā	kpl.	1,0	
3	<u>Segumu atjaunošana ŪKT izbūves zonā</u>			
3.1	Asfaltseguma atjaunošana skataku montāžas un tranšejas vietās	m ²	26,0	Atbilstoši ŪKT-6 lapā norādītajam griezumam
3.2	Zaļās zonas atjaunošana skataku montāžas un tranšejas vietās	m ²	170,0	Atbilstoši ŪKT-6 lapā norādītajam griezumam
4	<u>ŪKT izbūves darbi (zemes darbi)</u>			
4.1	Tranšejas rakšana, (hvid=2.00m) projektēto cauruļvadu montāžai, tranšejas aizbēršana blietējot pa kārtām	m ³	312,2	
4.2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai	m ³	27,0	
4.3	Liekās grunts transports uz atbērtni vai izvietošana zemes gabalā	m ³	27,0	
4.4	Tranšejas sienu nostiprināšana ar vairogiem (h>1.5m)	m	56,1	
4.5	Būvbedres sienu nostiprināšana ar vairogiem pieslēguma skatakas montāžas vietā, h=4,50m	kpl.	1,0	
4.6	Būvbedres sienu nostiprināšana ar vairogiem skataku montāžas vietās, h=2,50m	kpl.	3,0	

PIEZĪMES

- Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju un var tikt precizēts būvniecības laikā.
- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes apkalpošanas līmeni.
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļaujami arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcīga esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
- Par liekās grunts, būvgružu u.c. izvešanu un utilizāciju atbildīgs Būvuzņēmējs.

 SIA "ASKELUM" Reģ.Nr. 42403046088 Būvkomersanta reģ.Nr. 15317 "Kalnāji", Kolna Ančupāni, Vērēmu pag., Rēzeknes nov. Tel.: 28652775 et-projekts@inbox.lv				Pasūtītājs: SIA "BALTIKS EAST" Reģ.Nr.42402000437 Zilupes iela 111, Rēzekne, LV-4601			
Amats:	Vārds, uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Objekts: Ūdensvada pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai Zilupes ielā 111, Rēzeknē / Kad.Nr.21000100311/ Rasējums: Materiālu un darbu apjomi	Pasūtījuma numurs:		
UKT sadaļas vad. Sert.Nr. 3-01470	Iveta Svikša		06.2025.		Mērogs:	Stadija:	Marka:
Izstrādāja	Jānis Laizāns		06.2025.		B/M	BP	UKT
					Lapa:	Lapas:	Lapas Nr.
					UKT-9		