

Būvdarbu apjomi Nr. 1

Vispārīgie būvdarbi

Pasūtītājs: SIA "Baltiks East"
 Būves nosaukums: Fasādes atjaunošana
 Objekta nosaukums: Fasādes atjaunošana
 Objekta adrese: Zilupes iela 111, Rēzekne

Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz **AR daļas** rasējumiem **02.07.2026.**

Nr.p.k	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
1.		Būvlaukuma sagatavošana un demontāžas darbi			
1.1		Būvgružu iekraušana, šķirošana un utilizācija atbilstoši MK not.	m3	5,00	
1.2		Fasādes sagatavošana apdares darbiem. T.sk. fasādes elementu demontāža (vārti, tērauda kronšteini, u.c.)	obj	1,00	
1.3		Pamatu atrakšana, 0,9m dziļumā, 0,7m platumā mazgāšana, sagatavošana hidroizlācējācijas materiāla iestrādei, t.sk.	t.m	169,00	
1.4		Fasādes algu apauguma mazgāšana.	m2	130,00	
2.		Būvdarbi			
2.1		Fasādes kiegļu mūra lokālu izdrupumu remonts ar remontaastāva javu Sika Repair-20F	m2	50,00	
2.2		Paceļamo vārtu V.1 individuāla izgatavošana un montāža.	kpl	1,00	
2.3		PVC profila loga L.1 izgatavošana un montāža, t.sk. ārējā logu lenta.	gb	1,00	
2.4		Daļēja vārtu aillas aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b=150mm, t.sk. bloku līme vai putu līme, mur for armēšanas lenta, sienas pievienojuma detaļas.	m3	1,95	
2.5		Locīto skārda detaļu izgatavošana atbilstoši AR.5. specifikācijai, montāža.	obj	1,00	
2.6		Lietus ārējās tekņu/noteku sistēmas ierīkošana d=150/120mm. Sk.AR.5 atbilstoši ARD.1.M.1.mezglam, t.sk. impr. Kokmateriāls KD18% 32x100 (28x95)mm, stiprinājumi, kronšteini, līkumi, piltuves u.c.	m	172,60	
2.7		Pamatu un cokola daļas bituma hidroizolācijas iestrāde	m2	152,10	
2.8		Pamatu aizbēršana ar salizturīgu smilti, blīvēšana pa 15cm slāņiem līdz 45MPa	m3	51,00	
2.9		Betona apmales ierīkošana atbilstoši ARD.1.M.2. mezglam. T.sk. Betons C30.37 XC3, B500 d=4.0 s.150x150mm, h.izol.plēve, šķemba fr.0-16, betonēšanas lentas, u.c. paligmateriāli	t.m	175,40	
2.10		Lieveņu izbūve pie iebraucamaiem vārtiem atbilstoši ARD.1.M.5. mezgla risinājumam, t.sk. Betons C30.37. XC3, B500B d=8.0mm, šķemba fr.0-16,., hidroizolācijas plēve, betonēšanas paligmateriāli.	kpl	5,00	
2.11		Cokola apdare ar Swisspearl Patina 8.0mm cementa šķiedras plāksni. T.sk. stiprinājumi, paligmateriāli	m2	44,90	
2.12		Fasādes koka karkasa apakškonstrukcijas montāža, t.sk. impr. kokmateriāls 40x40mm KD22%, montāžas lenķi t=2.5mm dimensijas precizēt, skrūves, stiprinājumi, u.c.	m2	799,70	
2.13		Fasādes apdare ar T-panel skārda loksnēm, toni sk. krāsu pasē, min.Zn daudzums 275g/m2, t=0.5mm+ RAL	m2	799,70	
2.14		Zibens uztvērēju un novedēju montāža, t.sk. kronšteini, pasīvais uztvērējsstienis l=2.5m, stieple 6.0m	kpl	2,00	
2.15		LED prožektora montāža, t.sk. Osram - LED prožektors ENDURA LED/50W/230V 4000K IP65	gb	5,00	
2.16		Vienpolīgs slēdzis IP44, montāža v/a telpā	gb	5,00	
2.17		Apgaismojuma kab.Flex. Cu3x1.5mm, t.sk. PVC aizsargcaurule	m	85,00	

Visiem materiāliem, kuriem ir uzrādīts konkrēts ražotājs iespējams piedāvāt ekvivalentus iesniedzot MA formas. Materiālu daudzums noteiks saskaņā ar projekta risinājumiem pēc ēkas kad.uzmērīšanas un tipveida projekta datiem, bez detalizētas uzmērīšanas dabā. Būvdarbu laikā precizēt nepieciešamo materiālu daudzumu.

Būvdarbu apjomus
sagatavoja:

Modris Skudra, SIA "ASTEGRO"
valdes loceklis

Pārbaudīja:

Iveta Stankeviča, SIA "ASTEGRO"
arhitekta, sert.nr.: 1-00599